



ลำดับ	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
	1.3 เปลี่ยนฝ้าเพดาน								
	- เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ระยะห่าง 0.40 x 0.80 ม.	90	ตร.ม.						
	- เปลี่ยนฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. พื้นที่ประมาณ	75	ตร.ม.						
	<b>รวมงานซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน</b>								
	1.4 เปลี่ยนผนังก่ออิฐมวลฉนวนพร้อมฉาบปูนเรียบให้เรียบร้อยสองด้าน พื้นที่ประมาณ	60	ตร.ม.						
	<b>รวมงานซ่อมเปลี่ยนผนัง</b>								
	1.5 ซ่อมพื้น								
	- สกัดพื้นผิวให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นที่ประมาณ	60	ตร.ม.						
	- ซ่อมพื้นกระเบื้องเคลือบขนาด 0.60 x 0.60 ม. รวมปูนทรายรองพื้นและวัสดุยาแนว ( ชนิดกันเชื้อรา ) พื้นที่ประมาณ	60	ตร.ม.						
	<b>รวมงานซ่อมพื้น</b>								
	1.6 ซ่อมเปลี่ยนบานประตู								
	- รั้วถอนวงกบและบานประตู	4	บาน						

ใบแจ้งปริมาณงานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31

โครงการ ซ่อมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ มทบ.31 ค่ายจิริประวัติ จว.น.ว.

ผู้ประมาณการ

ประมาณการเมื่อ

หน้า 3 ของ 20 หน้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
	- เปลี่ยนวงกบบานประตูไม้เนื้อแข็งบานทึบขนาด 0.80 x 2.00 ม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1 1/4" พร้อมกุญแจลูกบิดและ อุปกรณ์ประกอบครบชุด	4	บาน						
	<b>รวมงานซ่อมเปลี่ยนบานประตู</b>								
	<b>1.7 ซ่อมระบบไฟฟ้า</b>								
	- รื้อชุดดวงโคมของเดิมที่ชำรุด	12	ชุด						
	- เปลี่ยนชุดดวงโคมอลูมิเนียมขนาด 1 x LED 18 วัตต์ ,มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุกซ์หลอด กระแสไฟฟ้า ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยู่ในหลอดโดยมีอุปกรณ์ ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไม่น้อยกว่า 1 KV.	8	ชุด						
	- เปลี่ยนดวงโคม DOWN LIGHT รูปทรงกลมแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 140 มม. ภายในตัวโคมมีแผ่นสะท้อนแสงขอบโคมสีขาว หลอดไฟฟ้าใช้หลอด LED ขั้ว E 27 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 W.	40	ชุด						
	- เปลี่ยน SWITCH ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดติดลอย ขนาด 16 A. 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง	6	ชุด						

ใบแจ้งปริมาณงานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31

โครงการ ซ่อมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ มทบ.31 ค่ายจิริประวัติ จว.น.ว.

ผู้ประมาณการ

ประมาณการเมื่อ

หน้า 4 ของ 20 หน้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
	- เปลี่ยน SWITCH ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดติดติดลอย ขนาด 16 A. 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง	10	ชุด						
	- ติดตั้ง PLUG ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดมีสายดิน ( 2 P + E ) ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ ยึดตรึง	16	ชุด						
	- ติดตั้ง LOAD CENTER ใช้กับไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 240/415 VAC จำนวนวงจรร้อย ( NUMBER OF WAY ) 12 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER และ MINIATURE CIRCUIT BREAKER ดังนี้	1	ชุด						
	- MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P./16 A. IC 5 KA. 240/415 VAC.	6	อัน						
	- MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P./10 A. IC 5 KA. 240/415 VAC.	6	อัน						
	- อุปกรณ์การเดินสายและติดตั้ง LOAD CENTER (เข็มขัดรัดสาย, ตะปู 3/8", ตะปูเกลียว, พุกพลาสติก)	1	แห่ง						
	- สายไฟฟ้าทองแดงแบบแกนคู่ VAF ขนาดต่าง ๆ ดังนี้								
	- สายไฟฟ้า VAF. ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. 300 V. 70 องศา C.	3	ม้วน						
	- สายไฟฟ้า VAF.-GRD.ขนาด 2 x2.5/1.5 ตร.มม. 300 V.70 องศา C.	4	ม้วน						

ใบแจ้งปริมาณงานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31

โครงการ ซ่อมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ มทบ.31 ค่ายจิรประวัติ จว.น.ว.

ผู้ประมาณการ

ประมาณการเมื่อ

หน้า 5 ของ 20 หน้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
	- สายไฟฟ้า VAF.-GRD.ขนาด 2 x 4/2.5 ตร.มม. 300 V.70 องศา C.	50	ม.						
	- สาย THW. ขนาด 1 x 6 ตร.มม. 750 V., 70 องศา C.	143	ม.						
	- ติดตั้งแท่งหลักดิน ( GROUND ROD COPPER CLAD )								
	แบบซุบทองเหลืองขนาด 5/8" ยาว 8 ฟุต พร้อมแคลมป์หัวใจยึด								
	สายไฟฟ้าขนาด 5/8"	1	ชุด						
	- ค่าอุปกรณ์ยึดตรึงและเทปพันสายไฟฟ้า	64	จุด						
	<b>รวมงานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า</b>								
	<b>1.8 ซ่อมห้องน้ำ และสุขภัณฑ์</b>								
	- รั้ววงกบและบานประตู ของเดิม	5	ชุด						
	- ติดตั้งวงกบพร้อมบานประตู PVC. ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนล่าง								
	ขนาด 0.70 x 200 ม. (มอก.) หนา 3.5 ซม. เคลือบสารป้องกันเชื้อรา								
	พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ประกอบครบชุด	5	ชุด						
	- สกัดผิวผนังให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย								
	พื้นที่ประมาณ	100	ตร.ม.						
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 8" x 10" รวมกาวซีเมนต์								
	รองพื้นและวัสดุยาแนว ( ชนิดกันเชื้อรา ) พื้นที่ประมาณ	100	ตร.ม.						



ใบแจ้งปริมาณงานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31

โครงการ ซ่อมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ มทบ.31 ค่ายจิริประวัติ จว.น.ว.

ผู้ประมาณการ

ประมาณการเมื่อ

หน้า 7 ของ 20 หน้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
	ระยะห่าง 0.15 x 0.15 ม. เท ค.ส.ล.ฐานรากหนา 0.15 ม. และหล่อเสา ค.ส.ล.ขนาด 0.15 x 0.15 ม. เสริมเหล็กตะแกรงขนาด ๐ 12 มม. จำนวน 4 เส้นเหล็กปลอก ๐ 6 มม. ระยะห่าง 0.15 ม. สูงเท่าพื้นที่อาคาร - เปลี่ยนคาน ค.ส.ล.ขนาด 0.15 x 0.25 ม. เสริมเหล็กแกนบน ขนาด RB 12 มม. จำนวน 2 เส้น เสริมเหล็กแกนล่างขนาด RB 12 มม. จำนวน 2 เส้น เหล็กปลอก RB ขนาด 6 มม. ระยะห่าง ระยะห่าง 0.15 ม. ความยาว - วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป - เทพื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม. เสริมเหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 4 มม. ระยะห่างขนาด 9 มม. ระยะห่าง 0.15 x 0.15 ม. - หล่อเสา ค.ส.ล. รับโครงหลังคาขนาด 0.15 x 0.15 ม. สูง 2.20 ม. เสริมเหล็กแกนขนาด ๐ 12 มม. จำนวน 4 เส้น เหล็กปลอก ๐ 6 มม. ระยะห่าง 0.15 ม. - ผนังก่ออิฐซีเมนต์บล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม. พร้อมฉาบปูนเรียบ ทั้งสองด้าน พื้นที่ประมาณ - ปูกระเบื้องพื้นเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 12" x 12" พร้อมปูนทราย รองพื้นและวัสดุยาแนว พื้นที่ประมาณ	5	ต้น						
		16	ม.						
		30	ตร.ม.						
		36	ตร.ม.						
		5	ต้น						
		16	ตร.ม.						
		36	ตร.ม.						

ใบแจ้งปริมาณงานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31

โครงการ ซ่อมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ มทบ.31 ค่ายจิริประวัติ จว.น.ว.

ผู้ประมาณการ

ประมาณการเมื่อ

หน้า 8 ของ 20 หน้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง ค.ส.ล. เหล็กเสริมขนาด RB. 9 มม. จำนวน 2 เส้นเหล็กปลอก ขนาด 6 มม. @ 0.15 ม. ความยาวประมาณ	16	ม.						
	- เปลี่ยนผนังบังตาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 7.5 ซม.หนา 8 มม. ตีเว้นร่อง 1 ซม. ตีตามแนวนอน โครงคร่าวเหล็กขนาด 1 1/2 x 1 1/2" หนา 1.8 มม. ระยะห่าง 0.50 ม. พื้นที่ประมาณ	30	ตร.ม.						
	<b>รวมงานซ่อมระเบียง</b>								
	<b>1.10 ทาสีอาคารดังนี้</b>								
	- ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิก 100 % กึ่งเงา เกรดมาตรฐาน ทาภายใน พื้นที่ประมาณ	552	ตร.ม.						
	- ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิก 100 % กึ่งเงา เกรดมาตรฐาน ทาภายนอก พื้นที่ประมาณ	286	ตร.ม.						
	- ทาสีน้ำมัน พื้นที่ประมาณ	60	ตร.ม.						
	<b>รวมงานทาสีอาคาร</b>								
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ 1</b>								
2	<b>ซ่อมบ้านพักนายทหารชั้นนายพัน อาคารหมายเลข 25/66</b>								
	<b>2.1 เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา</b>								
	- ค่าแรงรื้อกระเบื้องผนังหลังคาของเดิมที่ชำรุด	60	ตร.ม.						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
	- เปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ขนาด 50 x120 x 0.5 ซม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง	60	ตร.ม.						
	<b>รวมงานเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา</b>								
	2.2 เปลี่ยนเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 20 ซม. หน้า 1.6 ซม. ทับด้วยไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 15 ซม. หน้า 1.6 ซม. ความยาว	30	ม.						
	<b>รวมงานซ่อมเปลี่ยนเชิงชาย</b>								
	2.3 เปลี่ยนฝ้าเพดาน - เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม.โครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี ระยะห่าง 0.40 x 0.80 ม.	62	ตร.ม.						
	<b>รวมงานซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน</b>								
	2.4 งานซ่อมระเบียบ - ซ่อมเปลี่ยนเสาไม้เป็นเสาคอนกรีต โดยชุดหลุมทำฐานรากขนาด 0.80x0.80 ม. ลึก0.80 ม. เสริมเหล็กตะแกรงฐานราก ขนาด ๐ 12 มม. ระยะห่าง 0.15 x 0.15 ม. เท ค.ส.ล.ฐานรากหนา 0.15 ม. และหล่อเสา ค.ส.ล.ขนาด 0.15 x 0.15 ม. เสริมเหล็กตะแกรงขนาด ๐ 12 มม. จำนวน 4 เส้นเหล็กปลอก ๐ 6 มม. ระยะห่าง 0.15 ม. สูงเท่าพื้นที่อาคาร	4	ต้น						

ใบแจ้งปริมาณงานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31

โครงการ ซ่อมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ มทบ.31 ค่ายจิระประวัติ จว.น.ว.

ผู้ประมาณการ

ประมาณการเมื่อ

หน้า 10 ของ 20 หน้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
	- เปลี่ยนคาน ค.ส.ล.ขนาด 0.15 x 0.25 ม. เสริมเหล็กแกนบน ขนาด RB 12 มม. จำนวน 2 เส้น เสริมเหล็กแกนล่างขนาด RB 12 มม. จำนวน 2 เส้น เหล็กปลอก RB ขนาด 6 มม. ระยะห่าง ระยะห่าง 0.15 ม. ความยาว - วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป - เทพื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม. เสริมเหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 4 มม. ระยะห่างขนาด 9 มม. ระยะห่าง 0.15 x 0.15 ม. - หล่อเสา ค.ส.ล. รั้วโครงหลังคาขนาด 0.15 x 0.15 ม. สูง 2.20 ม. เสริมเหล็กแกนขนาด ๐ 12 มม. จำนวน 4 เส้น เหล็กปลอก ๐ 6 มม. ระยะห่าง 0.15 ม. - ผนังก่ออิฐซีเมนต์บล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม. พร้อมฉาบปูนเรียบ ทั้งสองด้าน พื้นที่ประมาณ - ปูกระเบื้องพื้นเคลือบชนิดสี่เหลี่ยมขนาด 12" x 12" พร้อมปูนทราย รองพื้นและวัสดุยาแนว พื้นที่ประมาณ - เปลี่ยนวงกบไม้เนื้อแข็งแบบไม่มีช่องแสงขนาด 0.80 x 2.00 ม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" พร้อมบานประตูไม้เนื้อแข็งบานทึบขนาด	12	ม.						
		9	ตร.ม.						
		9	ตร.ม.						
		4	ตัน						
		9	ตร.ม.						
		9	ตร.ม.						





ใบแจ้งปริมาณงานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31

โครงการ ซ่อมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ มทบ.31 ค่ายจิริประวัติ จว.น.ว.

ผู้ประมาณการ

ประมาณการเมื่อ

หน้า 13 ของ 20 หน้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
	ค.ส.ล.ขนาด 0.15 x 0.15 ม. เสริมเหล็กตะแกรงขนาด $\phi$ 12 มม. จำนวน 4 เส้นเหล็กปลอก $\phi$ 6 มม. ระยะห่าง 0.15 ม. สูงเท่าพื้นที่อาคาร	4	ต้น						
	- เปลี่ยนคาน ค.ส.ล.ขนาด 0.15 x 0.25 ม. เสริมเหล็กแกนบน								
	ขนาด RB 12 มม. จำนวน 2 เส้น เสริมเหล็กแกนล่างขนาด RB 12 มม.								
	จำนวน 2 เส้น เหล็กปลอก RB ขนาด 6 มม. ระยะห่าง								
	ระยะห่าง 0.15 ม. ความยาว	8	ม.						
	- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	6	ตร.ม.						
	- เทพื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม. เสริมเหล็กตะแกรง WIRE MESH								
	ขนาด 4 มม. ระยะห่างขนาด 9 มม. ระยะห่าง 0.15 x 0.15 ม.	6	ตร.ม.						
	- หล่อเสา ค.ส.ล. รั้วโครงหลังคาขนาด 0.15 x 0.15 ม.								
	สูง 2.20 ม. เสริมเหล็กแกนขนาด $\phi$ 12 มม. จำนวน 4 เส้น								
	เหล็กปลอก $\phi$ 6 มม. ระยะห่าง 0.15 ม.	4	ต้น						
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น พร้อมฉาบปูนเรียบทั้งสองด้าน								
	พื้นที่ประมาณ	20	ตร.ม.						
	- อเสเหล็กรูปตัว ซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3	ท่อน						
	- จันทันเหล็กรูปตัว ซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	5	ท่อน						
	- แปเหล็กรูปตัว ซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	9	ท่อน						

ใบแจ้งปริมาณงานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31

โครงการ ซ่อมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ มทบ.31 ค่ายจิริประวัติ จว.น.ว.

ผู้ประมาณการ

ประมาณการเมื่อ

หน้า 14 ของ 20 หน้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 x 5 ซ.ม.สีเทาซีเมนต์</li> <li>- เปลี่ยนเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 20 ซ.ม. หนา 1.6 ซ.ม.</li> </ul>	12	ม.						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทับด้วยไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 15 ซ.ม. หนา 1.6 ซ.ม. ความยาว</li> <li>- เปลี่ยนส้วมนั่งห้อยเท้าชักโครกแบบล้างชักน้ำเคลื่อนขา</li> </ul>	2	ชุด						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>พร้อมวาล์วปิด - เปิด และอุปกรณ์ประกอบครบชุด</li> <li>- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนติดผนังสีขาวพร้อมอุปกรณ์</li> <li>- ฝักบัวชนิดสายอ่อนพร้อมวาล์ว</li> <li>- สายฉีดชำระ</li> <li>- ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดกรองผงและดักกลิ่นขนาด 0 2"</li> <li>- ราวแขวนผ้า</li> <li>- ติดตั้งท่อน้ำทิ้งและติดตั้งก๊อกรั่วประปา</li> <li>- เปลี่ยนถังบ่อเกรอะ-บ่อซึม ขนาด ๐ 1.00 ม. บ่อละ 3 วง</li> </ul>	2	ชุด						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขนาด ๐ 1.00 ม. บ่อละ 3 วง พร้อมฝาปิด</li> <li>- สกัดผิวผนังให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย</li> </ul>	2	อัน						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่ประมาณ</li> <li>- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 8" x 10" รวมกาวซีเมนต์</li> </ul>	2	ห้อง						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปลี่ยนถังบ่อเกรอะ-บ่อซึม ขนาด ๐ 1.00 ม. บ่อละ 3 วง</li> </ul>	4	ชุด						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สกัดผิวผนังให้ขรุขระแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย</li> </ul>	4	ชุด						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 8" x 10" รวมกาวซีเมนต์</li> </ul>	36	ตร.ม.						



ใบแจ้งปริมาณงานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.31

โครงการ ซ่อมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่ มทบ.31 ค่ายจิระประวัติ จว.น.ว.

ผู้ประมาณการ

ประมาณการเมื่อ

หน้า 16 ของ 20 หน้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	นับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
3	<p>ซ่อมอาคารโรงจอดรถยนต์จุ 10 คัน อาคารหมายเลข 376/19</p> <p>3.1 ซ่อมพื้นคอนกรีต โดยบดอัดทาสรองพื้นหนา 0.05 ม. เทคอนกรีต 0.15 ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH ชนิดตารางจัตุรัส</p> <p>o 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ</p> <p style="text-align: center;"><b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ 3</b></p>	520	ตร.ม.						
4	<p>ซ่อมอาคารเรือนรับรอง อาคารหมายเลข 480/01</p> <p>4.1 งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน</p> <p>- เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ระยะห่าง 0.40 x 0.80 ม.</p> <p style="text-align: center;"><b>รวมงานซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน</b></p> <p>4.2 งานเปลี่ยนเชิงชาย</p> <p>- เปลี่ยนเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 20 ซม. หนา 1.6 ซม. ทับด้วยไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 15 ซม. หนา 1.6 ซม. ความยาว</p> <p style="text-align: center;"><b>รวมงานซ่อมเปลี่ยนเชิงชาย</b></p>	112	ตร.ม.						
		60	ม.						









หมายเหตุ - ราคารวมทั้งสิ้นเป็นราคารวมภาษีอากร ค่าอะไหล่อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ยืนยันราคา.....วัน สามารถส่งมอบงานได้  
ภายใน.....วัน และรับรองสภาพงานทั้งสิ้น.....ปี .....เดือน

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอ

ราคา

.....  
ตำแหน่ง .....

ประทับตรา (ถ้ามี)

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ) พันโท สุตพัฒน์ นกร สิทธิพิสัย

( สุตพัฒน์ นกร สิทธิพิสัย )

พลธิการมณฑลทหารบกที่ 31

29/สิงหาคม/2561